

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr ew. 199 w miejscowości Kików długości 330 mb.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką	m2		
		1155.000	m2	1155.000	
				RAZEM	1155.000
2 d.1	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 6 cm po zagęszczeniu	m2		
		1650.000	m2	1650.000	
				RAZEM	1650.000
2		Nawierzchnia			
3 d.2	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości -50kg/m2	t		
		1155.000*0.050	t	57.75	
				RAZEM	57.75
4 d.2	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		1155.000	m2	1155.000	
				RAZEM	1155.000
3		Pobocza			
5 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.6 cm.	m2		
		330*2*0.75	m2	495.000	
				RAZEM	495.000