

## PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi gminnej Nr 384014T Zborów – Janów km 0+250 ÷ 0+350  
długości 100 mb.**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Podbudowa</b>			
1 d.1	SST D- 04.08.03	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką	m2		
		500.000	m2	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
2 d.1	SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		500.000	m2	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
3 d.1	SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		500.000	m2	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
4 d.2	SST D- 04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości -50kg/m2	t		
		500.000*0.050	t	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
5 d.2	SST D- 05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		500.000	m2	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
<b>3</b>		<b>Pobocza</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm.	m2		
		100*2*0.75	m2	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>