

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr 384043T Solec-Zdrój ul. Żeromskiego od km 0+000 do km 0+255, dł. 255mb					
1	KNR 2-01 0505-04 SST D- 04.01.01	Mechaniczne wyrównanie podłoża na dł. 255mb i szer. 4,0mb	m ²		
		255*4.0	m ²	1 020.000	
				RAZEM	1 020.000
2	KNNR 6 0113-01 SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5 do 63,0mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 255mb i szer. 4,0mb	m ²		
		255*4.0	m ²	1 020.000	
				RAZEM	1 020.000
3	KNNR 6 0113-04 SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji do 31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm na długości 255mb i szer. 4,0mb	m ²		
		255*4.0	m ²	1 020.000	
				RAZEM	1 020.000
4	KNNR 6 0108-02 SST D- 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m ² dł. 255m i szer. 3,0m	m ²		
		255*3.0	m ²	765.000	
				RAZEM	765.000
5	KNNR 6 0309-05 SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) dł. 255mb i szer. 3,0mb	m ²		
		255*3.0	m ²	765.000	
				RAZEM	765.000